

ACTIVIDADES QUE PRESENTARON DUDAS Y SUS RESPECTIVAS ACLARACIONES

Item	Área	Especificaciones Técnicas	Unidades	Aclaraciones
1	Edificio de apoyo	Aplicación de dos manos de Pintura en cielos en Drywall en la Casa de la Música que incluye encintado, resanes, lijado y acabados a una altura de 5:00 metros máximo	m ²	Se aclara que existe un área denominada palco que cuenta con una altura Max desde la plazoleta hasta el cielo falso de 14,20 M y una altura desde el palco hasta el cielo falso de 7,60 M.
7	Pisos Flotantes Exteriores (Madera Teca)	Aplicación de cuatro manos de Pintura SPA DECK en piso flotante en madera Teca que incluye lavado, lijado, aplicación de dos manos de base y dos manos de acabado	m ²	Se conserva la misma cantidad de manos de pintura para aplicar. Actualmente se cuenta en stock de 6 unidades de galones de pintura base y 39 unidades de galones de pintura acabado. Se estima un área aproximada de deck de
16	Edificio de Apoyo	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall, que incluye ángulos, riel omegas, soportes, placa Drywall y registro de inspección y abertura para instalación de luminaria de acuerdo a especificaciones	m ²	Se aclara que existe un área denominada palco que cuenta con una altura Max desde la plazoleta hasta el cielo falso de 14,20 M y una altura desde el palco hasta el cielo falso de 7,60 M.
23	Zonas Exteriores (Plaza)	Sellamiento de piso de placa de piedra mármol negro del espejo de Agua que incluye limpieza de juntas y aplicación de sellante adecuado para aguas	Metro Lineal	Se aclara que existe una parte del espejo de agua que esta por debajo del deck de madera, los trabajos para el sellado del piso deben incluir el desmonte de tramos o secciones de ser necesario según técnica empleada para limpiar y sellar las juntas. La Fuente de agua tiene un área de 425 M2
24	UVA	Suministro e instalación de cinta antideslizante de 0,05 mts de ancho	Metro Lineal	Se aclara que este trabajo debe de ser con el procedimiento del producto vaciado sobre la superficie, productos con resinas epóxicas y minerales
25	Parque (Exteriores)	Mantenimiento a la pantalla, aplicación de 2 manos de pintura, resane y lijado, altura Max 12 metros	m ²	La pantalla tiene un área de 6 x 12 M2, este ítem, <u>NQ</u> incluye el suministro de la pintura
35	Película adhesiva (Biblioteca EPM)	Instalación de Película Adhesiva de control solar reflectiva (antirreflejo)	m ²	Se aclara que incluye el desmontaje de 55M2 aprox. y la instalación de 110 M2 aprox
36	Puerta de Vidrio (Biblioteca EPM)	Mantenimiento de vidriera y/o puerta vidriera, incluye ajuste de topes, tiraderas y rodamientos, sellamiento y reposicionamiento del vidrio.	Un.	Adecuar salida en rampa norte para el ingreso constante de material, incluye el retiro de vidrio templado existente, suministro e instalación de vidrio fijo templado 10 mm de 80 cm x 2,10 mt y ala corrediza en vidrio templado 10 mm con zócalo en aluminio, chapas y tiraderas similares a la existente, así como los cortes, resanes y adecuación con el piso en royal beta de la rampa para el ingreso de los carritos con carga
39	Parque (Exteriores)	Mantenimiento sillas giratorias "bananas"	Un.	Este ítem sale de los requerimientos, se solicita NO COTIZAR.

OTROS DATOS GENERALES

Otro	Galería	Altura máxima de la sala de arte o galería 16,70 M	m ²	Se especifica la altura máxima de la sala de arte o galería, en caso de ser necesario la pintura del cielo falso
------	---------	--	----------------	--

METROS LINEALES DE PINTURA (LAS ÁREAS TOMADAS INCLUYEN TAMBIÉN LAS ARISTAS COMPLETAS)	
puente	43,42
deck planetario	265,65
sillas planetario	9,13
mesas planetario	17,18
sillas asoleamiento	58,24
silla giratorias (bananas)	35,69
mesas arena	38,88
sillas arena	33,94
techo arena solo cara inferior con aristas	133,01
techo arena cara superior	60,62
silla turca	78,25
silla turca techo cara inferior con aristas	67,58
silla turca techo cara superior	30,92
rampa de arena	456,037